

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO I SUSZARNI
ADRES INWESTYCJI : KATOWICE ULICA TYSIĄCLECIA 37
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA : KATOWICE ULICA TYSIĄCLECIA 37

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. bud. ANDRZEJ KRUK
DATA OPRACOWANIA : 09.07.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Pod- sta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczenia gospodarczego i suszarni					
1		Remont pomieszczenia gospodarczego			
1.1		Ściany			
d.1.1	1 KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2. (3,30+6,30+1,10+1,60+1,10+0,36+3,30+2,17+2,16+0,10+2,16+1,92)*2,55*80% -0,80*2,00*4	m ² m ² m ²	 52,163 -6,400	
				RAZEM	45,763
d.1.1	2 KNR 4-01 0701- 02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (3,30+6,30+1,10+1,60+1,10+0,36+3,30+2,17+2,16+0,10+2,16+1,92)*2,55*20%	m ² m ²	 13,041	
				RAZEM	13,041
d.1.1	3 NNRN KB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,30+6,30+1,10+1,60+1,10+0,36+3,30+2,17+2,16+0,10+2,16+1,92)*2,55*20%	m ² m ²	 13,041	
				RAZEM	13,041
d.1.1	4 KNR 4-01 0711- 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (3,30+6,30+1,10+1,60+1,10+0,36+3,30+2,17+2,16+0,10+2,16+1,92)*2,55*20%	m ² m ²	 13,041	
				RAZEM	13,041
d.1.1	5 NNRN KB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (3,30+6,30+1,10+1,60+1,10+0,36+3,30+2,17+2,16+0,10+2,16+1,92)*2,55*80% -0,80*2,00*4	m ² m ² m ²	 65,204 -6,400	
				RAZEM	58,804
d.1.1	6 KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 58,804	m ² m ²	 58,804	
				RAZEM	58,804
d.1.1	7 NNRN KB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami Budogrunt - grunt pod farbę 58,804	m ² m ²	 58,804	
				RAZEM	58,804
d.1.1	8 KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych. (3,30+6,30+1,10+1,60+1,10+0,36+3,30+2,17+2,16+0,10+2,16+1,92)*1,05	m ² m ²	 26,849	
				RAZEM	26,849
d.1.1	9 KNR 4-01 1206- 02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia (3,30+6,30+1,10+1,60+1,10+0,36+3,30+2,17+2,16+0,10+2,16+1,92)*1,50	m ² m ²	 38,355	
				RAZEM	38,355
d.1.1	10 KNR 0-23 2612- 08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,55*3+0,80*4+2,00*4+3,30	m m	 22,150	
				RAZEM	22,150

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 4-01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2,00*2+0,80*2+1,50*3	m m	 10,100	
				RAZEM	10,100
12	KNR 4-01 1212- 34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm 3,30	m m	 3,300	
				RAZEM	3,300
13	KNR 4-01 0354- 13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01 1212- 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0,60*0,20*2*18	m ² m ²	 4,320	
				RAZEM	4,320
1.2	Sufity				
16	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 15,84*80%	m ² m ²	 12,672	
				RAZEM	12,672
17	KNR 4-01 0701- 08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 15,84*20%	m ² m ²	 3,168	
				RAZEM	3,168
18	NNRN KB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15,84*20%	m ² m ²	 3,168	
				RAZEM	3,168
19	KNR 4-01 0711- 13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 15,84*20%	m ² m ²	 3,168	
				RAZEM	3,168
20	NNRN KB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15,84	m ² m ²	 15,840	
				RAZEM	15,840
21	KNR 2-02 0815- 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 15,84	m ² m ²	 15,840	
				RAZEM	15,840
22	NNRN KB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami. Budogrunt - grunt pod farbę 15,84	m ² m ²	 15,840	
				RAZEM	15,840

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,840
23 d.1.2	KNR- 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych. 15,84	m ² m ²	 15,840	
				RAZEM	15,840
1.3		Posadzka			
24 d.1.3	KNR- W 7- 12 0301- 04	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych 15,84	m ² m ²	 15,840	
				RAZEM	15,840
25 d.1.3	KNR- 4-01 0806- 01	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 10	miejsc. miejsc.	 10,000	
				RAZEM	10,000
26 d.1.3	KNR- 4-01 1207- 02	malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) (3,30+6,30+1,10+1,60+1,10+0,36+3,30+2,17+2,16+0,10+2,16+1,92) -0,80*4	m m	 25,570	
				RAZEM	25,570
1.4		Prace towarzyszące			
27 d.1.4	KNR- W 4- 01 1216- 01	Trwałe zabezpieczenie posadzek na czas prowadzenia prac 32,06+13,03	m ² m ²	 45,090	
				RAZEM	45,090
28 d.1.4	KNR- 4-03 0602- 05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2		Remont suszarni			
29 d.2	NNRN KB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2,61*1,97*8 -0,51*0,52*8	m ² m ² m ²	 41,134 -2,122	
				RAZEM	39,012
30 d.2	NNRN KB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,61*2+1,91*2+0,51*2)*2,54*8 -0,80*2,00*8	m ² m ² m ²	 204,419 -12,800	
				RAZEM	191,619
31 d.2	KNNR 3 0605- 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni sufity 2,61*1,97*8 -0,51*0,52*8 ściany (2,61*2+1,91*2+0,51*2)*2,54*8 -0,80*2,00*8	m ² m ² m ² m ²	 41,134 -2,122 204,419 -12,800	
				RAZEM	230,631
32 d.2	KNR 4-01 1202- 07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2	m ² m ²	 2,000	

Lp.	Pod- sta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
33 d.2	KNR 4-01 1206- 02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
		39,012	m ²	39,012	
				RAZEM	39,012
34 d.2	KNR 4-01 1207- 02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		$(2,61*2+1,91*2+0,51*2)*8$	m	80,480	
		-0,80*8	m	-6,400	
				RAZEM	74,080